

TEKLİF MEKTUBU

...../...../ 2020

Maden İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığına

Teklif sahibinin:

Adı Soyadı / Ticari unvanı, Uyuğu :
Tebliğata esas açık adresi :
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :
Telefon ve faks numarası :
Elektronik posta adresi (varsa) :

Birliğiniz tarafından 29.06.2022 günü ihalesi yapılacak olan Maden İlçesine bağlı **Maden İlçesi Eğrikavak Grup Köy Yolu Köprü (L=1x13.00m - F(F1+F2)=6.25m - E=7.00m- 40' Verevli) Yapım İşine** ait işlerin yapılacağı mahalli, tatbikat projesini ve ihale dokümanını inceledik ve aynen kabul ettik. Bu tesisin yapımında öngörülen işlerin özelliklerine vakıf olduk, her hangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.

1- Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam. (rakam ile).....- TL. (yazı ile)..... TL. bedel karşılığında teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

2- Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin tekniğin öngördüğü özelliklere uygun olduğunu kabul ediyoruz.

3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren (.....) takvim günü geçerlidir.

4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.

5- İhale konusu yapım işçiliği ile ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla,

Adı Soyadı - Firma Kaşesi

EK: 1 adet Birim fiyat teklif cetveli

ELAZIĞ MADEN EĞRİKAVAK GRUP KÖY YOLU KÖPRÜ (L=1x13.00m - F(f1+f2)=6.25m - E=7.00m- 40' verevli) YAPIM İŞİNE AİT TEKLİF CETVELİ					
S.NO	İŞİN TARİFİ	BR.	MİKTARI	B. FİYATI	TUTARI
1	Kurada her derinlik, cins ve klasta köprü temel kazısı	m ³	185,042		
2	Suda her derinlik, cins ve klasta köprü temel kazısı	m ³	148,033		
3	Patlayıcı madde kullanmadan demirli demirsiz beton inşaatın yıkılması ve dolguda kullanılması	m ³	50,000		
4	Köprüde kuruda veya suda temel bet. (C 30/37 hazır beton)	m ³	148,033		
5	Köprüde temel dışı bet. (C 30/37 hazır beton)	m ³	284,415		
6	Köprüde demirli bet. (C 30/37 hazır beton)	m ³	74,484		
7	Ø32 mm dem.mañşonla birleş.	ad	36		
8	Neopren (lastik) mesnet tertibatı (içi çelik fretli)	dm ³	45,000		
9	Betonarme için Ø 8 - Ø 12 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)	ton	3,047		
10	Betonarme için Ø 14 - Ø 32 mm'lik İnce Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)	ton	8,819		
11	Profil Korkuluk Yapılması ve Yerine Konulması (Malzeme Dâhil) (boyama-nakliye hariç)	ton	2,316		
12	Korkuluğun boyanması	m ²	76,701		
13	Demir nakli(yükleme, boşaltma istif dahil)	ton	15,369		
14	Taşıyıcı iskele	m ³	454,002		
15	Üç kat sıcak katran badana yapılması-bedel ve işçilik dahil	m ²	115,210		
16	Ekskavatörle her cins malzemenin kazılması ve dolguda kullanılması	m ³	2.700,000		
17	Kazı Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu	m ³	84,000		
18	Kazı Taşı ile İstifli Taş Dolgu	m ³	12,000		
19	Taş dolgu nakli	m ³	96,000		
20	Köprü dolgu kazısının taşınması	m ³	2.700,000		
21	Tüvenan malzeme hazırlama yükleme,nakliye, serme	m ³	80,000		
22	90' lık Üçgen Stand.Trf.İş.Levh. Yapılması (2mm Gal. Sac Normal Perf.Ref.Malzeme) ve montajı	ad.	2		
23	60' lık Daire Stand.Trf.İş.Levh. Yapılması (2mm Gal. Sac Normal Perf.Ref.Malzeme) ve montajı	ad.	2		
24	50x150 Tehlikeli Viraj Yön Levh.Yapılması (2mm Gal. Sac Normal Perf.Ref.Malzeme) ve montajı	ad.	2		
25	30x100 Stand.Trf.İş.Levh. Yapılması (2mm Galvanizli Sac Normal Perf.Ref.Malzeme) ve montajı	ad.	8		
26	Galvanizli Omega İşaret Direği(4mm-2,50mt)(Civata-Somun Dahil) Yapılması ve montajı	ad.	14		
27	Ø 300 mm (SN 8) PE100 koruge boru, nakli ve döşenmesi	m	60,00		
28	Ø800 mm anma çaplı S.S.HDPE boru bedeli(TİP-5), nakli ve döşenmesi -SN8	m	12,00		
B.A RİCAT DUVARI:					
29	Ekskavatörle Yarmada Kazı yapılması, nakli ve kullanılması	m ³	211,200		
30	Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, kuruda duvar temelinin kazılması	m ³	140,800		
31	Kurada veya suda her dozda demirsiz beton ve nakli (Hazır Beton Harcı ile C 30/37)	m ³	7,040		
32	Duvarda Demirli Beton(C 30/37 Hazır beton Harcı ile)	m ³	171,123		
33	Betonarme için 5-12 mm'lik ince nervürlü çelik temini ve işçiliği	ton	4,614		
34	Betonarme için 14-28 mm'lik kalın nervürlü çelik temini ve işçiliği	ton	4,829		
35	Demir nakli	ton	10,249		
Kalıp; plywood kalıp olacaktır. Vibratörsüz beton dökülmeyecektir			TOPLAM (k.d.v hariç) :		